

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

São Gonçalo do Amarante – CE, 18 de janeiro de 2024.

Conforme os termos do processo administrativo de **ADESÃO (CARONA) N.º. AD-053/2023**, cujo objetivo é a **ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** da Secretaria De Infraestrutura do Município De Santa Rita – MA, objetivando **ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VICINAL E REPARAÇÃO DE PONTE EM ARMAÇÃO EM TRILHO COM FONECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE**, bem como parecer jurídico emitido pela Procuradoria do Município de São Gonçalo do Amarante – CE atestando a regularidade do procedimento administrativo e para cumprimento da Lei N.º. 8.666/93 e Decreto Municipal N.º. 3.691/18, **HOMOLOGO** o mesmo para que produza os devidos efeitos legais, em favor da empresa: **CONSTRUSOLDA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ N.º. 10.526.669/0001-75, localizada na Rua 12, letra A, N.º 3, Bairro: Maracana, CEP: 65.091-582, São Luís - MA, com o valor global **R\$ 4.735.301,83 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**, conforme itens abaixo listados:

LOTE - 1						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit Com Bdi	Total
1	Serviços preliminares					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	3	297,90	372,37	893,7
1.3	Barracão ou casa para alojamento, escritório e refeições	m ²	17,46	477,83	597,28	8342,912
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS (M ²)	m ²	525.000	0,19	0,23	99750
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m ³	105.000	13,95	17,43	1464750
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m ³	31.500	1,30	1,62	40950
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	1.050.000	1,05	1,31	1102500
2.5	COMPACTAÇÃO MECANICA 95% P.N	M ³	105.000	1,75	2,18	183750
3	DRENAGEM					
3.1	Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m	m ³	87,5	28,73	35,91	2513,875

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.2	Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC	m	87,5	848,04	1.060,05	74203,5
3.3	Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30	und	25	3.409,53	4.261,91	85238,25
3.4	Reaterro e compactação	m³	87,5	23,54	29,42	2059,75
3.5	Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	26,25	1.288,75	1.610,93	33829,69
3.6	Boca BDTC D=1,00 - esc.=30	und	7	3.327,47	4.159,33	23292,29
4	ADMINISTRAÇÃO					
4.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	504	40,78	50,97	20553,12
4.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	504	97,41	121,76	49094,64
5	PONTE EM AÇO TR-68					
5.1	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
5.1.1	Gerador trifásico 90 KVA com óleo diesel.	VB	3	6.767,96	8.459,95	20303,88
5.1.2	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	504	222,48	278,10	112129,9
5.2	PERFIL METÁLICO TIPO TR-68 (CONFEÇÃO COM APLICAÇÃO)					
5.2.1	Confeção de estacas	VB	600	48,34	60,42	29004
5.2.2	Cravação de estacas simples - Aplicação	ml	480	58,01	72,51	27844,8
5.2.3	Cravação de estacas simples - Material (TR68)	Kg	81.600	3,87	4,83	315792
5.2.4	Cravação de estacas duplas - Aplicação	ml	600	116,02	145,02	69612
5.2.5	Cravação de estacas Duplas - Material (TR68)	Kg	81.600	3,87	4,83	315792
5.2.6	Transversinas Aplicação	Kg	120	125,69	157,11	15082,8
5.2.7	Transversinas - Material (tr-68)	Kg	8.160	3,87	4,83	31579,2
5.2.8	Tabuleiro - Aplicação	Kg	100.980	1,29	1,61	130264,2
5.2.9	Tabuleiro - Material (tr-68)	Kg	100.980	3,87	4,83	390792,6
5.2.10	Pilaretes e Corrimão - Aplicação	Kg	8.160	1,28	1,60	10444,8
5.2.11	Pilaretes e Corrimão - material (tr-68)	Kg	8.160	3,87	4,83	31579,2
5.3	MURO DE CONTENÇÃO					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

5.3.1	MURO DE CONTENÇÃO INCULO AS ALAS	m ³	110	394,17	492,71	43358,7
VALOR TOTAL R\$ 4.745.023,564 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)						

VALOR GLOBAL DA ADESÃO: R\$ 4.735.301,83 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

Ao setor contábil-financeiro para as providências cabíveis.
Notifique-se a empresa detentora do registro para assinatura do contrato.
Ciência aos interessados.
Publique-se.

Atenciosamente,

ROBSON PEDROZA PINHEIRO
Secretário de Infraestrutura