

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
01.01.01	COMP 05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA 3,59%	MÊS	7,00
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO			
03.01.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	11,51
3.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			
03.02.01	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	11,51
03.02.02	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1,82
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
5.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES			
05.01.01	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,38
05.01.02	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,74
05.01.03	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,04
6	PAREDES E PAINÉIS			
6.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO			
06.01.01	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	13,46
6.2	VERGAS E CHAPIM			
06.02.01	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	1,28
6.3	ELEMENTOS VAZADOS			
06.03.01	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	1,08
7	REVESTIMENTOS			
7.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS			
07.01.01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	52,87
07.01.02	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	28,44
07.01.03	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	24,43
7.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS			
07.02.01	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	28,44
07.02.02	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	28,44
8	PISOS			
8.1	LASTROS			
08.01.01	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	16,87