

Obra: Reforma e Ampliação da Praça Matriz de Croatá
Local: Urbanização

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
00.01.01	COMP 03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA 3,59%	MÊS	7,00
2	SERVICOS PRELIMINARES			
2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO			
02.01.01	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.674,80
2.2	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA			
02.02.01	C0735	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	359,32
02.02.02	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
02.02.03	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA			
02.03.01	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58
2.4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
02.04.01	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2.141,26
02.04.02	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	280,05
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO			
03.01.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	31,81
3.2	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL			
03.02.01	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	281,66
03.02.02	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	M3	281,66
3.3	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO			
03.03.01	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	31,81
4	DRENAGEM			
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			
04.01.01	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	352,82
04.01.02	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	660,34
5	PISOS			
5.1	LASTROS			
05.01.01	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	260,74
05.01.02	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	365,68
5.2	PISOS EXTERNOS			
05.02.01	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA	M2	2.629,29
05.02.02	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM COLORIDO	M2	629,98
05.02.03	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	580,07
05.02.04	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	343,68
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
6.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC			
06.01.01	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	198,80
6.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
06.02.01	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	11,00
6.3	POÇOS E CAIXAS			
06.03.01	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00
6.4	OUTROS ELEMENTOS			
06.04.01	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	1,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES			

Obra: Reforma e Ampliação da Praça Matriz de Croatá

Local: Urbanização

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
07.01.01	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	595,94
7.2	QUADROS E CAIXAS			
07.02.01	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	43,00
7.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS			
07.03.01	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.230,19
7.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES			
07.04.01	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00
07.04.02	C1088	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00
7.5	LUMINÁRIAS EXTERNAS			
07.05.01	C3726	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	4,00
07.05.02	C3728	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	18,00
07.05.03	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	23,00
07.05.04	C3628	LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	23,00
8	PINTURA			
8.1	PISOS E BANCOS			
08.01.01	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	16,87
9	URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO			
9.1	URBANIZAÇÃO			
09.01.01	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.966,59
09.01.02	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	17,00
09.01.03	COMP 02	BANCO EM CONCRETO PADRÃO SÃO GONÇALO DO AMARANTE	UN	24,00
09.01.04	COMP 01	CONJUNTO DE COLETA SELETIVA COM 4 ANEIS DE D=0,30 , H=0,50M	UN	4,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS			
10.1	LIMPEZA FINAL			
10.01.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.832,26