

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO

Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		
03.01.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M								11,51	M3		
QUANTITATIVO													
Descrição			Comp.(m)	x	Larg. (m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND	
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro			8,35	x	0,40	x	0,50	x	2,00	=	3,34	m3	
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro			7,43	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,49	m3	
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro			6,55	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,31	m3	
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro			5,66	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,13	m3	
Embasamento do Palco do Anfiteatro			7,90	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,58	m3	
Embasamento do Palco do Anfiteatro			7,00	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,40	m3	
Embasamento do Palco do Anfiteatro			6,32	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,26	m3	
									•	TOTAL	=	11,51	m3

ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO

Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
03.02.01	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE						11,51	M3		
QUANTITATIVO ATERRO NECESSÁRIO											
Descrição			Comp.(m)	x	Larg. (m)	x	Alt. (m)	=	TOTAL	UND	
Aterro da Arquibancada			8,35	x	0,51	x	1,23	=	5,24	m3	
Aterro da Arquibancada			7,43	x	0,65	x	0,78	=	3,77	m3	
Aterro da Arquibancada			6,55	x	0,63	x	0,33	=	1,36	m3	
							•	TOTAL	=	10,37	m3
QUANTITATIVO ATERRO NECESSÁRIO											
Descrição					Área (m²)	x	Alt. (m)	=	TOTAL	UND	
Aterro do Palco					9,87	x	0,30	=	2,96	m3	
							•	TOTAL	=	2,96	m3
QUANTITATIVO											
Descrição					Escavação	-	Aterro Neces.	=	TOTAL	UND	
Aterro do Palco					11,51	-	13,33	=	-1,82	m3	
							•	TOTAL	=	-1,82	m3

Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
03.02.02	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM			1,82	M3
QUANTITATIVO						
Descrição			Vol. (m³)	=	TOTAL	UND
Volume Necessário			13,33	=	13,33	m3
Volume Reaterro			11,51	=	-11,51	m3
			• TOTAL	=	1,82	m3

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

EMBASAMENTOS E BALDRAMES

Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
05.01.01	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA							10,38	M3	
QUANTITATIVO											
Descrição	Comp.(m)	x	Larg. (m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND	
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	8,35	x	0,40	x	0,50	x	2,00	=	3,34	m3	
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	7,43	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,49	m3	
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	6,55	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,31	m3	
Embasamento do Palco do Anfiteatro	7,90	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,58	m3	
Embasamento do Palco do Anfiteatro	7,00	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,40	m3	
Embasamento do Palco do Anfiteatro	6,32	x	0,40	x	0,50	x	1,00	=	1,26	m3	
							• TOTAL	=	10,38	m3	

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
05.01.02	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	6,74	M3

QUANTITATIVO

Descrição	Comp.(m)	x	Larg. (m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	8,35	x	0,20	x	1,23	x	2,00	=	4,11	m3
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	7,43	x	0,20	x	0,78	x	1,00	=	1,16	m3
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	6,55	x	0,20	x	0,33	x	1,00	=	0,43	m3
Embasamento do Palco do Anfiteatro	7,90	x	0,20	x	0,15	x	1,00	=	0,24	m3
Embasamento do Palco do Anfiteatro	7,00	x	0,20	x	0,30	x	1,00	=	0,42	m3
Parede em Alvenaria com Cobogó	6,32	x	0,20	x	0,30	x	1,00	=	0,38	m3
• TOTAL									=	6,74 m3

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
05.01.03	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	1,04	M3

QUANTITATIVO

Descrição	Comp.(m)	x	Larg. (m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	8,35	x	0,20	x	0,10	x	2,00	=	0,33	m3
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	7,43	x	0,20	x	0,10	x	1,00	=	0,15	m3
Embasamento da Arquibancada do Anfiteatro	6,55	x	0,20	x	0,10	x	1,00	=	0,13	m3
Embasamento do Palco do Anfiteatro	7,90	x	0,20	x	0,10	x	1,00	=	0,16	m3
Embasamento do Palco do Anfiteatro	7,00	x	0,20	x	0,10	x	1,00	=	0,14	m3
Parede em Alvenaria com Cobogó	6,32	x	0,20	x	0,10	x	1,00	=	0,13	m3
• TOTAL									=	1,04 m3

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE ELEVACÃO

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
06.01.01	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.:10C	13,46	M2

QUANTITATIVO

Descrição	Comp.(m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Parede do Anfiteatro	6,32	x	2,13	x	1,00	=	13,46	m2
					• TOTAL	=	13,46	m2

VERGAS E CHAPIM

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
06.02.01	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	1,28	M2

QUANTITATIVO

Descrição	Comp.(m)	x	Larg. (m)	=	TOTAL	UND
Parede do Anfiteatro	6,40	x	0,20	=	1,28	m2
		•	TOTAL	=	1,28	m2

ELEMENTOS VAZADOS

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
06.03.01	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	1,08	M2

QUANTITATIVO

Descrição	Comp.(m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND	
Cobogó	0,45	x	1,80	x	1,00	=	0,81	m2	
Cobogó	0,45	x	0,30	x	2,00	=	0,27	m2	
					•	TOTAL	=	1,08	m2

REVESTIMENTOS

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
07.01.01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	52,87	M2

QUANTITATIVO

Descrição	Comp.(m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
-----------	----------	---	----------	---	--------	---	-------	-----

Parede em Alvenaria com Cobogó	6,32	x	2,08	x	1,00	=	13,15	m2
Parede em Alvenaria com Cobogó	6,32	x	2,42	x	1,00	=	15,29	m2
Arquibancada (Lateral)	1,35	x	0,80	x	2,00	=	2,16	m2
Arquibancada (Lateral)	0,90	x	0,80	x	2,00	=	1,44	m2
Arquibancada (Lateral)	0,45	x	0,80	x	2,00	=	0,72	m2
Arquibancada (Espelhos)	7,43	x	0,45	x	1,00	=	3,34	m2
Arquibancada (Espelhos)	6,55	x	0,45	x	1,00	=	2,95	m2
Arquibancada (Espelhos)	5,66	x	0,45	x	1,00	=	2,55	m2
Arquibancada (Fundos)	8,35	x	1,35	x	1,00	=	11,27	m2
• TOTAL							=	52,87 m2

Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND	
07.01.02	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6							28,44	M2
QUANTITATIVO										
Descrição			Comp.(m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Parede em Alvenaria com Cobogó			6,32	x	2,08	x	1,00	=	13,15	m2
Parede em Alvenaria com Cobogó			6,32	x	2,42	x	1,00	=	15,29	m2
							●	TOTAL	=	28,44 m2

Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
07.01.03	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6						24,43	M2		
QUANTITATIVO											
Descrição			Comp.(m)	x	Larg. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND	
Arquibancada (Lateral)			1,35	x	0,80	x	2,00	=	2,16	m2	
Arquibancada (Lateral)			0,90	x	0,80	x	2,00	=	1,44	m2	
Arquibancada (Lateral)			0,45	x	0,80	x	2,00	=	0,72	m2	
Arquibancada (Espelhos)			7,43	x	0,45	x	1,00	=	3,34	m2	
Arquibancada (Espelhos)			6,55	x	0,45	x	1,00	=	2,95	m2	
Arquibancada (Espelhos)			5,66	x	0,45	x	1,00	=	2,55	m2	
Arquibancada (Fundos)			8,35	x	1,35	x	1,00	=	11,27	m2	
							•	TOTAL	=	24,43	m2

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
07.02.01	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE						28,44	M2
QUANTITATIVO									
Descrição			Comp.(m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL UND
Parede em Alvenaria com Cobogó			6,32	x	2,08	x	1,00	=	13,15 m2
Parede em Alvenaria com Cobogó			6,32	x	2,42	x	1,00	=	15,29 m2
							• TOTAL	=	28,44 m2

Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
07.02.02	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)						28,44	M2
QUANTITATIVO									
Descrição			Comp.(m)	x	Alt. (m)	x	Quant.	=	TOTAL UND
Parede em Alvenaria com Cobogó			6,32	x	2,08	x	1,00	=	13,15 m2
Parede em Alvenaria com Cobogó			6,32	x	2,42	x	1,00	=	15,29 m2
							●	TOTAL	= 28,44 m2

PISOS				
LASTROS				
Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
08.01.01	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	16,87	M3
QUANTITATIVO				
Descrição			Área (m²)	= TOTAL UND
Anf teatro degrau 01			4,83	= 4,83 m2
Anf teatro degrau 02			5,59	= 5,59 m2
Anf teatro degrau 03			6,45	= 6,45 m2
• TOTAL			= 16,87	m2

