

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
2.2.1	PISO DE CONCRETO FCK=13.5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA				38,74			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
03I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	1,00	1,00	0,00	22,31	0,00	22,31	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								22,31
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
01I2391	PEDREIRO		24,00		20,78	498,72		
01I2543	SERVEnte		32,40		15,55	503,82		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								1.002,54
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								1.002,54
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								1.024,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE		20,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			51,24		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02I0109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,06	3,60			
02I0280	BRITA	M3	62,86	0,06	3,68			
02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	20,00	9,20			
02I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	1,83	2,00	3,66			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								20,14
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								71,38
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								71,38
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsavel Técnico				
Responsavel:								

AK


COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
2.2.2	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENT	106.29				M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0111328	LADRILHISTA	0,50	20,78	10,39				
0112543	SERVENTE	0,61	15,55	9,49				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							19,88	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							19,88	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							19,88	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				19,88	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218621	COLA VINIL PARA PVC	KG	16,90	0,12	2,03			
0218622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	M2	122,74	1,10	135,01			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							137,04	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							156,92	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							156,92	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsavel:								

CS

JK



1589
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
2.3.1	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2CM (COLOCADO)					255.40			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0112391	PEDREIRO	1,20	20,78			24,94			
0112543	SERVENTE	2,00	15,55			31,10			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								56,04	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								56,04	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								56,04	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00					CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		
							56,04		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0210108	AREIA GROSSA	M3	61,64	0,01	0,49				
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	3,20	1,47				
0217894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2CM,	M2	277,87	1,00	277,87				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								279,83	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								335,87	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00					0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								335,87	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsavel Técnico					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsavel:									

CS

JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
3.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO. DE ABRIR. SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL. SEM VIDRO - F				321.30			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								0,00
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218347	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO. DE ABRIR. SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SM2		292,24	1,00	292,24			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								292,24
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								292,24
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								292,24
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsavel:								

0

CS

JAC



1591
AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
3.1.2	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	319.10			M2			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			0,00		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0418249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	351,81	1,00	351,81			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							351,81	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							351,81	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							351,81	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurelio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsavel:								

Q

CS

AC



1592
AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
3.1.3	CADEADO MÉDIO				15.60	UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade	Salario Base	Custo Horar.	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			0,00		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210400	CADEADO MEDIO	UN	18,42	1,00	18,42			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							18,42	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							18,42	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							18,42	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsável:								

Marco Aurélio da Silveira Salles
Sócio/Responsável Técnico

CS

AC




1593
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
3.1.4	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	160.60				M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	1,50	16,79	25,19				
0111858	SERRALHEIRO	2,50	20,78	51,95				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							77,14	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							77,14	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							77,14	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				77,14	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	122,07	1,00	122,07			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							122,07	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							199,21	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00					0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							199,21	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 16/06/2021	
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio Responsável Técnico				
Responsável:								

[Handwritten Signature]
Marco Aurélio da Silveira Salles
Sócio Responsável Técnico

JK CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Especificação	Unidade UND	
3.1.5	TRINCO INFERIOR (1502)							
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			0,00		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	29,84	1,00	29,84			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							29,84	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							29,84	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							29,84	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsável:					 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico		Data: 16/06/2021	

cs
jk

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
3.1.6	BATENTE EM AÇO L=12CM (BATENTAÇO)				M			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		0,00			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210211	BATENTE EM AÇO, L = 12CM (BATENTAÇO)	M	26,41	1,00	26,41			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							26,41	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							26,41	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							26,41	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsavel Técnico				
Responsavel:								

JK

JK

CS

1596
AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
3.1.7	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - P				351.50	M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade	Salario Base	Custo Horar.	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218348	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL,	M2	319,71	1,00	319,71			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							319,71	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							319,71	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							319,71	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsável:								

0

Marco Aurélio da Silveira Salles

CS

AC



1597
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
3.1.8	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM				349,06	M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110037	AJUDANTE	1,50	16,79	25,19				
0111530	MONTADOR	2,50	20,78	51,95				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								77,14
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								77,14
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								77,14
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO					77,14
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	1,01	3,10	3,13			
0210521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	393,89	0,30	118,17			
0211515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	6,94	1,50	10,41			
0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO	M2	194,26	1,00	194,26			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								325,97
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								403,11
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								403,11
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurélio da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio-Responsável Técnico		
Responsavel:								

Marco Aurélio da Silveira Salles
Marco Aurélio da Silveira Salles
Sócio-Responsável Técnico

JK CS



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
Código	Serviço	Especificação				Unidade	
3.1.9	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALU	269.26				M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base				Custo Horar.
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
0216741	VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZ	M2	233,25	1,05	244,91		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							244,91
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							244,91
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							244,91
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 16/06/2021
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante							Marco Aurélio da Silveira Salles
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda							Sócio/Responsável Técnico
Responsavel:							

Q

CS

JK

1599
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
3.1.10	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E			81.00			M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218313	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	70,69	1,00	70,69			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							70,69	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							70,69	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							70,69	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:								

Handwritten signature
Marco Aurélio da Silveira Salles
Sócio/Responsável Técnico

CS
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
3.1.11	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM R	207.56			UN			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM G	UN	188,79	1,00	188,79			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							188,79	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							188,79	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							188,79	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 16/06/2021	
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante							Marco Aurélio da Silveira Salles	
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda							Sócio/Responsável Técnico	
Responsável:								

CS
JK



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
3.1.12	PELÍCULA DE INSULFILM				41,12	M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0111530	MONTADOR		0,25	20,78	5,20			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							5,20	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							5,20	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							5,20	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		5,20	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211611	PELICULA DE INSULFILM	M2	34,07	1,05	35,77			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							35,77	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							40,97	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00					0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							40,97	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurelio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsavel Técnico			
Responsavel:								

Q

CS

JAC



45

1602
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
4.1.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	9.78				M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO						0,00		
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35	16,79	5,88				
0112395	PINTOR	0,40	20,78	8,31				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA						14,19		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA						14,19		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO						14,19		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			14,19		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	14,18	0,05	0,71			
0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,45	0,25	0,11			
0211488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	13,73	0,12	1,65			
0212097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	13,99	0,17	2,38			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS						4,85		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES						0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								19,04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								19,04
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurélio da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsavel Técnico		
Responsavel:								



Marco Aurélio da Silveira Salles
Marco Aurélio da Silveira Salles
Sócio/Responsavel Técnico

CS

JK

1603
90

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação	Unidade		
4.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)						M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0112543	SERVENTE		0,40	15,55			6,22		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								6,22	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								6,22	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								6,22	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			6,22			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								6,22	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								6,22	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsavel Técnico				
Responsavel:									


Manoel
Marco Aurélio da Silveira Salles
Sócio/Responsavel Técnico

CS
JK



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Especificação	Unidade	
4.1.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					8.32	M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110045	AJUDANTE DE PINTOR		0,35	16,79		5,88		
0112395	PINTOR		0,40	20,78		8,31		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							14,19	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							14,19	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							14,19	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00					14,19	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,45	0,25	0,11			
0211490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	9,97	0,12	1,20			
0212096	TINTA LATEX	L	12,10	0,17	2,06			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							3,37	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								17,56
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								17,56
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Mário Américo da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsável Técnico		
Responsável:								

AC CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
4.1.4	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA					7.18			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0110045	AJUDANTE DE PINTOR	0,20	16,79			3,36			
0112395	PINTOR	0,30	20,78			6,23			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								9,59	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								9,59	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								9,59	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00					CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		
								9,59	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,45	0,40	0,18				
0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	2,41	0,70	1,69				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								1,87	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								11,46	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								11,46	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				 Marco Aurilio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsável:									

0

JK


CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
4.1.5	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	7.51				M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110045	AJUDANTE DE PINTOR	0,20	16,79	3,36				
0112395	PINTOR	0,30	20,78	6,23				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							9,59	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							9,59	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							9,59	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				9,59	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211856	SELADOR ACRÍLICO	L	10,99	0,19	2,09			
0212079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	6,30	0,31	1,95			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							4,04	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							13,63	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							13,63	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 16/06/2021	
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante							Marco Aurélio da Silveira Salles	
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda							Sócio/Responsavel Técnico	
Responsavel:								

JC

CS

1607
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
4.1.6	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER					10.36			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0110045	AJUDANTE DE PINTOR		0,07	16,79			1,18		
0112395	PINTOR		0,13	20,78			2,70		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								3,88	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								3,88	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								3,88	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				3,88		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0211346	LIXA PARA FERRO	UN	1,40	0,28	0,39				
0211890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	32,93	0,04	1,45				
0212093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	41,09	0,21	8,59				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								10,43	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								14,31	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								14,31	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio Responsável Técnico			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsavel:									

CS

JK



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
4.1.7	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER				4.14	M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110045	AJUDANTE DE PINTOR		0,04	16,79	0,67			
0112395	PINTOR		0,08	20,78	1,66			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							2,33	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							2,33	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							2,33	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				2,33	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	14,18	0,01	0,16			
0211346	LIXA PARA FERRO	UN	1,40	0,28	0,39			
0211737	PRIMER SINTÉTICO	L	20,91	0,13	2,76			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							3,31	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								5,64
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								5,64
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 15/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsavel Técnico				
Responsavel:								

AS

CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação	Unidade		
5.1.1	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2					4.23	M		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,13	16,79			2,18			
0112312	ELETRICISTA	0,13	20,78			2,70			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							4,88		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							4,88		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							4,88		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				4,88		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0210358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	2,69	1,02	2,74				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							2,74		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:							7,62		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							7,62		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:									

52

1609

JK

1610
de

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço				Especificação			Unidade	
5,1,2	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2				2.64			M	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade	Salario Base	Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA				0,11	16,79	1,85		
0112312	ELETRICISTA				0,11	20,78	2,29		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								4,14	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								4,14	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								4,14	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	4,14
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,62	1,02	1,65				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								1,65	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								5,79	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								5,79	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurelio da Silveira Salles					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsavel Técnico					
Responsavel:									

[Handwritten Signature]
Marco Aurelio da Silveira Salles
Sócio/Responsavel Técnico

de

LS

1611
de

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
5.1.3	PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO				108.18			PT
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								
								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	3,00	16,79			50,37		
0112312	ELETRICISTA	3,00	20,78			62,34		
0112543	SERVENTE	2,50	15,55			38,88		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								
								151,59
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								151,59
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								
								151,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			151,59		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,62	12,00	19,44			
0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,45	1,00	1,45			
0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	8,42	1,00	8,42			
0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,67	1,00	1,67			
0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	7,84	0,10	0,78			
0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	2,89	3,00	8,67			
0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	2,15	1,00	2,15			
0211181	FITA ISOLANTE	M	0,68	3,00	2,04			
0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	18,39	1,00	18,39			
0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	0,73	2,00	1,46			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								64,47
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								216,06
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								216,06

Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP

Data: 16/06/2021

Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante

Marco Aurélio da Silveira Salles

Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda

Sócio/Responsável Técnico

Responsável:

JK


1612
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação	Unidade		
5.1.4	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V					23,48	UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,53	16,79			8,90			
0112312	ELETRICISTA	0,53	20,78			11,01			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								19,91	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								19,91	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								19,91	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00					CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		19,91
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0211265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	19,40	1,00	19,40				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								19,40	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								39,31	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								39,31	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurelio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio Responsavel Técnico			
Responsavel:									

0

JK

1613
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
5.1.5	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 X 4 (INSTALADA)					17,40			UN
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base			Custo Horar.			
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,37	16,79			6,21			
0112312	ELETRICISTA	0,37	20,78			7,69			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								13,90	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								13,90	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								13,90	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				13,90		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0217982	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 X 4	UN	31,77	1,00	31,77				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								31,77	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								45,67	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								45,67	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsável:									

JK LS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
5.1.6	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V				UN			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base	Custo Horar.				
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,29	16,79	4,87				
0112312	ELETRICISTA	0,29	20,78	6,03				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								10,90
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								10,90
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								10,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				10,90	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,59	1,00	2,59			
0219107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOM	UN	0,84	1,00	0,84			
0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	3,61	2,00	7,22			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								10,65
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								21,55
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								21,55
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurelio de Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio Responsável Técnico		
Responsável:								

0

AC

CS




COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
5.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A				57.12	UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,90	16,79			15,11		
0112312	ELETRICISTA	0,90	20,78			18,70		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								33,81
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								33,81
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								33,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				33,81	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN	42,50	1,00	42,50			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								42,50
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								76,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								76,31
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Márcio Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsável:								

0

AC

CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Especificação	Unidade	
5.1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A					57.12	UN	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,90	16,79			15,11		
0112312	ELETRICISTA	0,90	20,78			18,70		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							33,81	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							33,81	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							33,81	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00					33,81	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	42,50	1,00	42,50			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							42,50	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								76,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								76,31
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda								
Responsável:								

AC

CS