

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
8.1.6	PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM. ARMADO C/TELA DE AÇO				56.69	M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	1,00	0,09	0,00	22,31	0,00		1,92
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								1,92
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110121	ARMADOR/FERREIRO		0,02	20,78				0,42
0112391	PEDREIRO		0,25	20,78				5,20
0112543	SERVENTE		1,95	15,55				30,32
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								35,94
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								35,94
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								37,86
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO					37,86
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,07	4,16			
0210280	BRITA	M3	62,86	0,16	10,08			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	34,00	15,64			
0211917	TABUA DE 1" - L = 12CM	M	4,75	0,80	3,80			
0212040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	17,76	1,00	17,76			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								51,44
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								89,30
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								89,30
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsável:								


CS

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
8.1.7	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	1,00	0,05	0,95	42,16	27,46	28,22	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							28,22	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base			Custo Horar.		
0110445	CALCETEIRO	2,00	20,33			40,66		
0112543	SERVENTE	2,00	15,55			31,10		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							71,76	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							71,76	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							99,98	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		12,53	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				7,98	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,06	3,16			
0212403	PO DE PEDRA	M3	23,93	0,01	0,16			
0219513	TIJOLINHO (20X10X4CM) COR NATURAL	UN	0,46	51,00	23,46			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							26,78	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							34,76	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							34,76	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsavel Técnico				
Responsavel:								


us

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço				Especificação			Unidade	
8.1.8	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA							M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	1,00	0,05	0,95	42,16	27,46			28,22
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO									28,22
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade	Salario Base	Custo Horar.		
0110445	CALCETEIRO				2,00	20,33	40,66		
0112543	SERVENTE				2,00	15,55	31,10		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA									71,76
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %									0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA									71,76
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO									99,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE		12,53	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				7,98		
Código	C-MATERIAIS			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
0210109	AREIA MEDIA			M3	55,69	0,06	3,16		
0212403	PO DE PEDRA			M3	23,93	0,01	0,16		
0219512	TIJOLINHO (20X10X4CM), COLORIDO			UN	0,56	51,00	28,56		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS									31,88
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES									0,00
Código	E-TRANSPORTE		UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:									39,86
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:									39,86
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					 Marco Aurelio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsavel:									

CS

SPC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
8.1.9	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				13.63	M		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0112391	PEDREIRO	0,15	20,78			3,12		
0112543	SERVENTE	0,25	15,55			3,89		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							7,01	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							7,01	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							7,01	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				7,01	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0212544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	2,84	1,00	2,84			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							2,84	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	4,45	0,25	1,11			
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	41,21	0,02	0,62			
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	3,90	0,04	0,14			
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	345,78	0,03	11,76			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							13,63	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								23,48
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								23,48
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:						Data: 16/06/2021  Marco Aurélio de Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico		

CS


etc

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0112395	PINTOR		0,20	20,78	4,16			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA						4,16		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA						4,16		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO						4,16		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			4,16		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0212496	SUPERCAL	KG	0,95	0,30	0,29			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS						0,29		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES						0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE						0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:						4,45		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00				0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:						4,45		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 15/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante			Marco Aurelio da Silveira Salles					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda			Sócio/Responsavel Técnico					
Responsavel:								

CA

AC



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M					M3		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade	Salario Base	Custo Horar.	
0112543	SERVENTE				2,65	15,55	41,21	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								41,21
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								41,21
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								41,21
PRODUÇÃO DA EQUIPE				1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			41,21
Código	C-MATERIAIS			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								0,00
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								41,21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								41,21
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:					 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsavel Técnico		Data: 15/06/2021	

CS

AC



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço				Especificação	Unidade			
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA					M3			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário		
0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	1,00	0,99	0,01	282,41	86,99	280,46		
0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	1,00	1,00	0,00	239,30	75,83	239,30		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								519,76	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0112543	SERVENTE		0,02	15,55			0,23		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								0,23	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								0,23	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								519,99	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		133,33			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		3,90		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								3,90	
LUCRO E DESPESAS INDIRECTAS %:		0,00						0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								3,90	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 15/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:									

CS

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
C3268	CONCRETO P/VIBR.. FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)				M3			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	1,00	1,00	0,00	26,40	20,78	26,40	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							26,40	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base	Custo Horar.				
0112543	SERVENTE		6,00	15,55			93,30	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							93,30	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							93,30	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							119,70	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			119,70		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210108	AREIA GROSSA	M3	61,64	0,92	56,69			
0210280	BRITA	M3	62,86	0,84	52,55			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	254,00	116,84			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							226,08	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							345,78	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							345,78	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 15/06/2021	
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante							Marcos Aurélio da Silveira Salles	
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda							Sócio/Responsável Técnico	
Responsável:								

CS

JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
Código	Serviço					Especificação			Unidade	
8.1.10	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)					55.73			M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo				
0310748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	1,00	1,00	0,00	0,86	0,00			0,86	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO									0,86	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade	Salario Base	Custo Horar.			
0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA				0,63	20,78	12,99			
0112391	PEDREIRO				1,50	20,78	31,17			
0112543	SERVENTE				1,50	15,55	23,33			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA									67,49	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %									0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA									67,49	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO									68,35	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,25	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO						54,68	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.					
0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	0,40	21,00	8,40					
0210108	AREIA GROSSA	M3	61,64	0,03	1,85					
0210508	CERA	KG	13,33	0,10	1,33					
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	26,58	12,23					
0211101	ESMERIL N.36	UN	30,37	0,10	3,04					
0211102	ESMERIL N.60	UN	29,02	0,05	1,45					
0211316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	1,14	2,50	2,85					
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS									31,15	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES									0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE									0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:									85,83	
LUCRO E DESPESAS INDIRECTAS %:									0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:									85,83	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021					
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico					
Responsavel:										

CS

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
8.1.11	PISO DE CONCRETO FCK=13.5MPA ESP=7 CM. INCL. PREPARO DE CAIXA					38,74			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	1,00	1,00	0,00	22,31	0,00		22,31	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								22,31	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base					Custo Horar.	
0112391	PEDREIRO		24,00	20,78				498,72	
0112543	SERVENTE		32,40	15,55				503,82	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								1.002,54	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								1.002,54	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								1.024,85	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		20,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO						51,24
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,06	3,60				
0210280	BRITA	M3	62,86	0,06	3,68				
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	20,00	9,20				
0211825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	1,83	2,00	3,66				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								20,14	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								71,38	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00							0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								71,38	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsável Técnico			
Responsável:									

CS

SPC

1657
AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
8.2.1	MANUTENÇÃO C/ COBERTURA DE TERRA VEGETAL P/ ÁREAS GRAMADAS	9211.02				HA		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0112543	SERVENTE	147,34	15,55	2.291,14				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							2.291,14	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							2.291,14	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							2.291,14	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				2.291,14	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0212077	TERRA VEGETAL	M3	88,39	200,00	17.678,00			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							17.678,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								19.969,14
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								19.969,14
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurélio da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsável Técnico		
Responsável:								

CS

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
8.2.2	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS				32,93	UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0111277	JARDINEIRO	0,58	18,95			11,05		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA						11,05		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA						11,05		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO						11,05		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			11,05		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210143	ARVORE ORNAMENTAL	UN	31,08	1,00	31,08			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS						31,08		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES						0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE						0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:						42,13		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00				0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:						42,13		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Marco Aurélio da Silveira Salles		Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Sócio Responsável Técnico				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda								
Responsável:								


CS

AK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Especificação	Unidade	
8.2.3	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO					11,14	M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110037	AJUDANTE		0,21	16,79	3,49			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								3,49
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								3,49
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								3,49
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO					3,49
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	5,30	0,90	4,77			
0212077	TERRA VEGETAL	M3	88,39	0,08	6,63			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								11,40
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								14,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								14,89
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurelio da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsável Técnico		
Responsável:								

CS

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
8.2.4	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM					19.03			UN
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0111277	JARDINEIRO		0,17	18,95			3,21		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								3,21	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00		0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								3,21	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								3,21	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00				CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			3,21
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0210105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	28,82	1,00	28,82				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								28,82	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								32,03	
LUCRO E DESPESAS INDIRECTAS %:		0,00						0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								32,03	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsavel:									

CS

AK

1661
AK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
Código	Serviço	Especificação				Unidade	
8.3.1	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	47,40				UN	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.	
0110037	AJUDANTE	1,10	16,79			18,47	
0111858	SERRALHEIRO	1,10	20,78			22,86	
0112391	PEDREIRO	0,80	20,78			16,62	
0112543	SERVENTE	0,20	15,55			3,11	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							61,06
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							61,06
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							61,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				61,06
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
0210108	AREIA GROSSA	M3	61,64	0,00	0,25		
0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	0,14	3,00	0,42		
0210539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	17,47	0,75	13,10		
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	1,00	0,46		
0211100	ESMALTE SINTETICO	L	20,62	0,08	1,65		
0211582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	0,51	3,00	1,53		
0212293	ZARCÃO	L	12,78	0,07	0,89		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							18,30
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							79,36
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							79,36
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:							
					Marco Aurelio de Silveira Salles Sócio/Responsavel Técnico		Data: 16/06/2021

CS

AK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação		Unidade				
8.3.2	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE	323,41		M2				
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
0310704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	1,00	1,00	0,00	92,91	52,00	92,91	
0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	1,00	0,89	0,11	103,43	89,00	101,84	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							194,75	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0111530	MONTADOR	1,00	20,78	20,78				
0112395	PINTOR	1,00	20,78	20,78				
0112510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	1,00	27,43	27,43				
0112543	SERVENTE	3,00	15,55	46,65				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							115,64	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							115,64	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							310,39	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		310,39			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	17,47	1,05	18,34			
0211100	ESMALTE SINTETICO	L	20,62	0,30	6,19			
0211737	PRIMER SINTÉTICO	L	20,91	0,40	8,36			
0218625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,51	1,00	0,51			
0218627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,59	0,50	0,30			
0218628	ORQUIMOL	L	10,01	0,10	1,00			
0218629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	90,54	1,05	95,07			
0218630	BROCA 3/8"	UN	11,82	0,01	0,12			
0218631	THINNER	L	19,15	0,10	1,92			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							131,81	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							442,20	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							442,20	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:							Data: 16/06/2021 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio Responsável Técnico	

CS

AC



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
8.3.3	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	47.83				UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO						0,00		
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110037	AJUDANTE		0,23	16,79	3,86			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA						3,86		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA						3,86		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO						3,86		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			3,86		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218649	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	UN	52,92	1,00	52,92			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS						52,92		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES						0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE						0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:						56,78		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:						56,78		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurélio da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsável Técnico		
Responsavel:								

0

CS

JC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
9.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ES				26.56			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0112391	PEDREIRO	1,00	20,78			20,78		
0112543	SERVENTE	1,12	15,55			17,42		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								38,20
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								38,20
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								38,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			38,20		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,02	0,84			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	4,36	2,01			
0212081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	0,56	25,00	14,00			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								16,85
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								55,05
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								55,05
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:					Data: 16/06/2021 Marco Aurelio da Silveira Salles Sócio Responsavel Técnico			

Q

CS

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço	Especificação					Unidade		
10.1.1	LIMPEZA GERAL	3.42					M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00		
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.					
0112543	SERVENTE	0,70	15,55	10,89					
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							10,89		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							10,89		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							10,89		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				10,89		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:							10,89		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00					0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							10,89		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsavel Técnico				
Responsavel:									

1665
AC

[Handwritten Signature]

CS

LC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço	Especificação					Unidade		
10.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	7.89					M3		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
03I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	1,00	1,00	0,00	18,25	0,00	18,25		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							18,25		
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.					
01I2543	SERVENTE		30,00	15,55	466,50				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							466,50		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							466,50		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							484,75		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		42,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		11,54				
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:							11,54		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00			0,00				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							11,54		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico				
Responsavel:									

CS

AC



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
10.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM				18,47			M3
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	1,00	1,00	0,00	99,71	0,00		99,71
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								99,71
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								0,00
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								99,71
PRODUÇÃO DA EQUIPE		5,40			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		18,46	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								0,00
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								18,46
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								18,46
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsavel:								

0

CS

AC