

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Urbanização Rotatória da Parada

Local: São Gonçalo do Amarante - CE



Composições de Preço Unitário

SEINFRA: TB 26.1 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 85,20 %

Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 01	CONJUNTO DE COLETA SELETIVA COM 4 ANEIS EM MANILHA DE CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA.				CJ
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.0 COMPOSIÇÃO					
I6061	SEINFRA ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,50M	UN	4,000	45,00	180,00
C1910	SEINFRA PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	7,540	18,76	141,45
I2543	SEINFRA SERVENTE	H	1,500	13,21	19,82
Total Geral ▶					341,27